





Jumta plāns



P1	<div style="text-align: center;">  </div>	Bitumena ruļļu materiāls - virskājs: UNIFLEKS EKP 5.0-slāis Bitumena ruļļu materiāls - apakšējais: UNIFLEKS EMP Siltumizolācija - Parec ROS30, $\lambda = 0.035 \text{ W/mK}$ (vai analoģs) Siltumizolācija - Parec ROS30g, $\lambda = 0.036 \text{ W/mK}$ (vai analoģs) Siltumizolācija - Parec ROS30, $\lambda = 0.035 \text{ W/mK}$ (vai analoģs) Esotais jumts	50 mm 100 mm 150 mm	Piezīmes: Pirms siltumizolācijas izbūves atbilst esošo jumta virsmu.
P2	<div style="text-align: center;">  </div>	Bitumena ruļļu materiāls - virskājs: UNIFLEKS EKP 5.0-slāis Bitumena ruļļu materiāls - apakšējais: UNIFLEKS EMP Siltumizolācija - Parec ROS30, $\lambda = 0.035 \text{ W/mK}$ (vai analoģs) Siltumizolācija - Parec ROS30g, $\lambda = 0.036 \text{ W/mK}$ (vai analoģs) Esotais jumts	30 mm 100 mm	Piezīmes: Pirms siltumizolācijas izbūves atbilst esošo jumta virsmu.

PIEZĪMES

1. Kopējais apzīmējums skatīt lapā AR-1
2. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts pirmā stāva grīdas līmenis pie ēkas galvenās ieejas.
3. Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros, ja nav norādītas citas mērvienības.
4. Visus izmērus un mērķēdes, pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt. Izmēros nedrīkst nolasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā izsaukt būvprojekta autoru.
5. Pēc pamatu siltināšanas, pa ēkas perimetru izbūvēt jaunu betona bruģa apmali ar platumu 600mm.
6. Visiem logiem maināmas ārējās palodzes.
7. Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām izmaiņām
8. Visiem materiāliem ir iespējami ekvivalenti

 <p>Jur. Adrese: Ezermalas iela 25-63, Rīga, LV-1014 Biroja adrese: Eduarda Smilga 2A, Rīga, LV-1004</p> <p>Reģ. Nr. 40103584392</p>		pasūtītājs: SIA "Limbažu siltums" Reģ. nr: 40003006715, Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads, Latvija, LV-4001	
		būvprojekta nosaukums un adrese: Fasādes vienkāršota atjaunošana Jaunā ielā 2A, Limbažos, Limbažu novadā	
rasējuma nosaukums <div style="text-align: center;">Jumta plāns</div>			
Sadalās vad.: D. Vīksne		rasējuma nr.: AR-6	
Izstrādāja: K. Bušs		arhīva nr. VA_rauna.dwg datums: 30.03.2022	
		mērogs: 1:150	
		lapas:	caur.lpp nr.: